

嘉善鸿昇纸业有限公司

年产特种纸 10 万吨整治改造提升项目

竣工环境保护验收意见

2019 年 4 月 23 日，嘉善鸿昇纸业有限公司年产特种纸 10 万吨整治改造提升项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

嘉善鸿昇纸业有限公司年产特种纸 10 万吨整治改造提升项目位于嘉善县天凝镇金洪路 25 号，项目总投资 5000 万元。本项目在现有厂区内对原有厂房进行扩建，拆除原有的办公楼、机修间（闲置）和五金仓库，新建办公楼及仓库，扩建污水处理站，同时拆除原有的 1.2 万吨/年产纱管纸生产线，新建 10 万吨/年特种纸（钢温电测试纸）生产线。项目实行一班制工作制，每班次 24 个小时，年工作日 300 天。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于 2018 年 2 月开工建设，于 2018 年 3 月完成建设。



并在 2018 年 3 月整体投入运行。

嘉善县环境保护局于 2016 年 1 月出具关于《嘉嘉善鸿昇纸业有限公司年产特种纸 10 万吨整治改造提升项目环境影响报告书》（嘉兴市环境保护局以“嘉（善）环建（2016）1 号”。

目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

（三）投资情况

项目总投资 5000 万元，实际环保投资 700 万元。

（四）验收范围

本次验收范围为《嘉嘉善鸿昇纸业有限公司年产特种纸 10 万吨整治改造提升项目》。主体工程及配套环保设施。

二、工程变动情况

项目实际建设情况与环境影响评价报告表及环评批复内容基本一致，主要变动为：（1）双盘磨增加 1 台备用，真空系统增加 3 台，起重设备增加 2 台，其余无变化。（2）与环评相比，原辅材料略有减少，干强剂后半年停用，只使用玉米淀粉，玉米淀粉量有所增加。基本情况一致。（3）环评设计污水处理为好氧处理加厌氧处理，由于其他污水站处在高压线下无法安装厌氧塔，改为好氧加好氧加好氧处理，水样测试结果符合标准。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影



响类》等有关规定，以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

生产回用废水一部分直接回用，其余进入气浮池处理回用一部分，剩余通过现有污水处理站预处理后，部分回用至车间，其余废水达标后与经过化粪池处理后的生活污水一同纳管接入洪溪污水处理厂处理。纳管达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准。

(二) 废气

废气无组织排放，厂界浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级标准。

(三) 噪声

选取优质低噪设备，车床采取一定减震、隔声降噪措施；定期检查生产设备，减少非正常生产噪声；提倡文明生产。

(四) 纸渣暂存后回用至碎浆工序，废包装带外卖废品回收单位，污水处理污泥回用至车间浆池，生活垃圾由环卫部门清运。

(五) 辐射

本项目不涉及辐射源。

(六) 其他环境保护设施

1. 环境风险防范设施



项目不存在环境风险源。

2. 在线监测装置

项目无在线监测要求。

3. 其他设施

项目环境影响报告书表及审批部门审批决定中，无“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置等要求，也无生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施的要求。

四、环境保护设施调试效果

浙江诚德检测研究有限公司于2018年3月21日~3月22日对本项目进行了采样检测。根据出具的检测报告（编号：JZHJ186290），检测结果表明：

（一）废水

验收监测期间，该项目废水入网口的污染物 pH 值、悬浮物、化学需氧量、石油类的浓度平均值均符合《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表 4 中的三级标准，氨氮、总磷的浓度平均值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 排放限值。

（二）废气

本项目厂界无组织废气污染物中氨、硫化氢、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（14554-93）中的二级标准。



（三）总量核算

该项目化学需氧量一年排放总量为7.09吨，氨氮一年排放总量为0.95吨，总量控制均符合环评批复要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已按环保要求落实了环境保护措施，根据监测结果，项目废水、废气、噪声均达标排放，固废均妥善处理，工程建设对环境影响在可控范围内。

六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目不存在其所规定的验收不合格情形，项目环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，建设内容与环境影响报告表及环评批复内容基本一致，已基本落实了环评批复中各项环保要求，经检测，污染物达标排放。项目具备竣工环保验收条件，同意项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1. 严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，强化从事环保工作人员业务培训，完善各项环境保护管理制度。重点加强对油烟废气、废水预处理治理设施的维护、管理及正常运行，确保各类污染物长期稳定达标排放。

2. 参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》完善本项目竣工环境保护验收报告及附件，并进行公示。



公开。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单详见附件。

嘉善鸿昇纸业有限公司

2019年4月23日



嘉善鸿昇纸业有限公司

年产特种纸 10 万吨整治改造提升项目

竣工环境保护验收会签到表

序号	单位	签名	电话
1	鸿昇纸业	张年	13705810648
2	鸿昇纸业	吴子祥	13967302136
3	洲信环保	潘宇隆	13757448000
4	嘉善禹泉环保	沈门	13957317396
5	鸿昇纸业	王敏	13666795798
6	鸿昇纸业	陆忠心	13666783432

